



SZEKÉRNYTERV  
("M" jelű szekrény)

Takarás nélkül

Zárt ajtóval



Talajszint




Mérőszekrény típusa:  
Csatári-Plast Kft., PVT-K-L, PVT EON 3060  
1/3 Fm, direkt mérésre, E.ON területre.  
- méretlen kábel max. 4x25mm<sup>2</sup> (alu.)  
- mért kábel: 2x4x25mm<sup>2</sup> (alu.)

Mérőszekrény elhelyezése:  
Földbe állítva.

Szekrény típusa:  
Áramerősség:  
Feszültség szint:  
Szekrény védettsége:  
Szélesség:  
Magasság:  
Mélység:

Jager  
63A  
400/230 V 50Hz  
IP 44  
400mm  
870mm  
320mm

EGYVONALAS KAPCSOLÁSI RAJZ



FESZÜLTÉSÉG: 3x400/230V  
FREKVENCIA: 50Hz  
ÉRINTÉSVÉDELMI MÓD: TN (NULLÁZÁS) az MSZ HD 60364 szerint.  
CSATLAKOZÁSI ÁRAMERŐSSÉG: - meglévő: 0  
- tervezett: 3x20A

Tervező:	 <b>REKONTERV</b>		REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT. 5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549	
Építető :	Tomajmonostora Községi Önkormányzata 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.		Generál tervező:	Munkaszám: 115/17.
Munka megnevezése:	IRATTÁR ÉPÍTÉS			Tervfajta: KIVITELI
Építés helye:	5321 Tomajmonostora, hrsz.: 31/7.			Lépték: 1:10
Rajz megnevezése:	"M" JELŰ VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRÉS TERVE			Rajzsorszám: EV-5
Feladós villamos tervező:	NAGY ATTILA V/16-0678	Tervező munkatárs:	Lapszám: 1	Összes lap: 1
Ez a dokumentum a Rekonterv Kft. tulajdona. Felhasználni, másolni csak a tulajdonos engedélyével szabad.				