

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		977 342	146 978
2.1 ÁFA vetítési alap		1 124 320	
2.2 ÁFA	27,00%	303 566	
3 A munka ára (HUF)		1 427 886	

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	15 119	75 375
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	30 255	21 587
62	Kőburkolat készítése	21 968	14 526
92	Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	910 000	35 490
	Összesen (HUF)	977 342	146 978

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	210040015663	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	18,85	m2	0	363	0	6 843		21-004-5.1.1.1	ÖN	21	0,01
2	210110016423	Fejtett föld tolása és elteretése, I-IV. osztályú talajban, 20,0 m távolságig	5,66	m3	0	372	0	2 106		21-011-2.1.1	ÖN	21	0
3	210110016636	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	4,8	m3	3 134	11 306	15 043	54 269		21-011-7.2-0120015	ÖN	21	2,23
4	210080016275	Simító hengerlés a földmű (tűkőr és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	18,85	m2	2	182	38	3 431		21-008-3.1.2	ÖN	21	0
5	210080016246	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	4,8	m3	8	1 818	38	8 726		21-008-2.2.3	ÖN	21	0
		Munkanem összesen (HUF)					15 119	75 375					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	310300062623	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett, C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	0,86	m3	35 180	25 101	30 255	21 587		31-030-11.2.1.2- 0121110	ÖN	31	4,73
		Munkanem összesen (HUF)					30 255	21 587					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	620020678115	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, SEMMELROCK kerti szegély 100x20x5 cm, szürke	12,3	m	1 786	1 181	21 968	14 526		62-002-21.3- 0617731	ÖN	62	0,22
		Munkanem összesen (HUF)					21 968	14 526					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1		Kerti fém építmények elhelyezése, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, kerékpártárolók, tető nélkül, mmcité GOMEZ GMZ110 kerékpártároló, acél váz.	14	db	65 000	2 535	910 000	35 490		92-003-1.1.1.8-0374666	M	92	0,5
		Munkanem összesen (HUF)					910 000	35 490					