

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		23 830 749	6 279 308
2.1 ÁFA vetítési alap		30 110 057	
2.2 ÁFA	27,00%	8 129 715	
3 A munka ára (HUF)		38 239 772	

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	116 921	232 951
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	445 243	2 092 221
45	Fém nyílászáró és épületalakatos szerkezet elhelyezése	8 586 640	1 918 448
62	Köburkolat készítése	1 799 945	1 437 899
92	Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	12 882 000	597 789
	Összesen (HUF)	23 830 749	6 279 308

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	210110016406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	30	m3	0	267	0	8 010		21-011-1.2.1	ÖN	21	0
2	210040015663	Tükrörkésztés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	90	m2	0	363	0	32 670	(rekortán burkolat alatt)	21-004-5.1.1.1	ÖN	21	0,01
3	210080016275	Símitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	90	m2	2	182	180	16 380	(rekortán burkolat alatt)	21-008-3.1.2	ÖN	21	0
4	210114019320	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből, Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit. Polgárdi	13,5	m3	8 274	11 306	111 699	152 631		21-011-7.4-0110765	ÖN	21	2,23
5	210080016210	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	13,5	m3	8	323	108	4 361		21-008-2.1.3	ÖN	21	0
6	210112614013	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KÖKA, Alsózsolca	1,44	m3	3 418	11 306	4 922	16 281		21-011-7.2-0120002	ÖN	21	2,23
7	210080016246	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	1,44	m3	8	1 818	12	2 618	(kavicsagyazat tömörítés)	21-008-2.2.3	ÖN	21	0
		Munkanem összesen (HUF)					116 921	232 951					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	310300062623	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisépés, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett, C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	1,44	m3	35 180	25 101	50 659	36 145	(padok alatti beton burkolat)	31-030-11.2.1.2- 0121110	ÖN	31	4,73
2		Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, , 6 cm vastagság felett, C25/30 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal	9	m3	34 476	23 576	310 284	212 184		31-030-11.1.1.2- M 0121410		31	4,65
3	310010035160	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, FERALPI Sp6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 6.00 / 6.00 B500A (BHB55.50)	0,26	t	321 806	71 893	83 670	18 692		31-001-2- 0452003	ÖN	31	14,18
4	310300062325	Beton aljzat felületképzéséért többletidő, kemény kopóréteg képzése bazaltzúzalékos szórással, vassímítóval simítva	90	m2	7	20 280	630	1 825 200		31-030-3.3	ÖN	31	4
		Munkanem összesen (HUF)					445 243	2 092 221					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	450034379673	Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig, DIRICKX Allix kétszárnyú kapu, átjáró: 2,00m, magasság: 1,40m - 1,70m	2	db	428 700	3 853	857 400	7 706		45-003-1.2- 0137629	ÖN	45	0,76
2	450034379862	Kerítéskapu elhelyezése szabadonfutó kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig, DIRICKX Allix szabadonfutó kapu, átjáró: 3,0m, magasság: 1,40m - 1,70m	1	db	1 269 800	6 546	1 269 800	6 546		45-003-1.4- 0137675	ÖN	45	1,05
3	450034379891	Kerítéskapu elhelyezése szabadonfutó kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig, DIRICKX Allix szabadonfutó kapu, átjáró: 6,0m, magasság: 1,40m - 1,70m	1	db	1 370 700	6 546	1 370 700	6 546		45-003-1.4- 0137678	ÖN	45	1,05
4	450044380472	Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontalapokra, az alaptestek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,51-2,00 m kerítés magasság között, DIRICKX Axis C táblás ipari kerítés, tábla szélesség:2,5 m huzalvastagság: vízsz. 5mm, függ. 5 mm, szemméret:200x55 mm, magasság: 1,70 m, standard színek: RAL6005, RAL7016, RAL9005, RAL9010, RAL7035, RAL7030, RAL3004, RAL8014, RAL8019, RAL9006, RAL5002, továbbá RAL 200 színében	534,7	m	9 517	3 549	5 088 740	1 897 650		45-004-31.1.2- 0137339	ÖN	45	0,7
		Munkanem összesen (HUF)					8 586 640	1 918 448					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1		6 mm vtg. saválló (KO 38 LC) acél profil beépítése, útalaphoz rögzítéssel	514,27	m	3 500	2 796	1 799 945	1 437 899		62-002-100	K	62	0,65
		Munkanem összesen (HUF)					1 799 945	1 437 899					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1		Kerti műanyag szék elhelyezése mmcite Hopop500 Light, műanyag homokkal tölthető ülőke (3 db rózsaszín és 4 db türkiz színben)	7 db		235 000	507	1 645 000	3 549		92-003-100	K	92	0,1
2		Esésvédő burkolat kialakítása, öntött gumiburkolat készítése 10 mm vastag EPDM színes , csúszásmentes és rugalmas kopóréteggel RAL1012 színben, és 8 cm vastag SBR gumialappal 2,00 m esési magasságra tervezve fekete színben, 20 mm vastag 4-8 mm szemcseméretű zúzalék ágyazatra.	90 m2		17 500	1 420	1 575 000	127 800		92-001-1.1.5.1.1- M 0316501		92	0,28
3		Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel, hinták elhelyezése, speciális (fészek, party, lengő, hatszögletű, félhatszögletű, inga, kötél), 1-14 éves korig, BIBA FA fészekhinta	2 db		491 000	197 730	982 000	395 460		92-001-11.2.8.1- M 0132012		92	39
4		NEBOLA2 okospad elhelyezése rögzítéssel, alapozással és földmunkával.	1 db		1 610 000	40 560	1 610 000	40 560		92-003-101	K	92	8
5		Kerti kombinált anyagú építmények (fa-fém, vegyes anyag) elhelyezése,fedett megálló, pavilon elhelyezése PIN SYSTEM PIN 300 jelű köríves modul elhelyezése. Acél konstrukció, biztonsági üveg tető, kiegészítő led világítással, beépített csapadékvíz elvezetéssel, napelemes kialakítással Cikkszám: PIN355 Rögzítés utólagosan elhelyezett HILTI menetes szárral és ragasztóval. Alaptest és szerelőbeton építéssel, valamint földmunkával együtt.	1 db		7 070 000	30 420	7 070 000	30 420		92-003-102	K	92	6
		Munkanem összesen (HUF)					12 882 000	597 789					