

Költségvetés főösszesítő (B)			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		582 966	978 061
2.1 ÁFA vetítési alap		1 561 027	
2.2 ÁFA	27,00%	421 477	
3 A munka ára (HUF)		1 982 504	

Ssz.	Fejezet megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Öntözőrendszer	582 966	978 061
	Összes fejezet (HUF)	582 966	978 061

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	54-005-5.1-0110083	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között, PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17032EN200K	110	m	1 056	819	116 160	90 090		540052069514	ÖN	54
2	54-005-5.1-0110082	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között, PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 25x2,0 mm 12,5bar (C=1,25), 100VSDR13625EN300K	60	m	6 631	819	397 860	49 140		540052069502	ÖN	54
3	82-001-7.4.2-0130605	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 113-0034-00	2	db	4 889	4 561	9 778	9 122		820010936030	ÖN	82
4	82-001-7.4.1-0115553	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó csappantyú, PN16, DN25, G 1" bm, PN16, (-10...+80)°C, kvs=20,20, vörösonkéntvény szerelvényház 1075008	1	db	20 190	4 547	20 190	4 547		820010935473	ÖN	82
5	82-002-2.1.2.1.1.1.2-0010232	Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, szárazonfutó, többsugaras, DN 20, ZENNER MTKD-N DN20 Q3=4 m³/h 190 mm többsugaras szárazonfutó, impulzus adásra előkészített vízmérő (30°C), MID R80H R40V hitelesítéssel, vízszintes és függőleges beépítésre, 141467	1	db	14 868	3 702	14 868	3 702		820024637546	ÖN	82
6	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig	110	m3	0	2 491	0	274 010		210030014884	ÖN	21

7	21-003-11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	110 m3	0	3 884	0	427 240	210030015356 ÖN	21
8	21-008-2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	110 m3	8	986	880	108 460	210080016234 ÖN	21
9	91-007-31.3.2-0414704	Öntözőrendszerek nyomvonalának kialakítása, földmunka nélkül gerincvezeték kiegészítőinek beépítése, csapszekrény, Fedeles doboz csappal 3/4"	5 db	4 646	2 350	23 230	11 750	910071890911 ÖN	91

Építmény közvetlen költségei (HUF)					582 966	978 061
---	--	--	--	--	----------------	----------------