Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		**2 312 673**	**1 632 610**
2.1 ÁFA vetítési alap		3 945 283	
2.2 ÁFA	27,00%	1 065 226	
3 A munka ára (HUF)		**5 010 509**	

Ssz.	Fejezet megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Esővíz elvezetés	2 312 673	1 182 610
2	Költségtérítések	0	450 000
	Összes fejezet (HUF)	**2 312 673**	**1 632 610**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
2	**21-003-6.1.1**	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig	**60**	m3	0	4 211	**0**	**252 660**		210030014884	ÖN	21
3	**21-003-11.1.1**	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	**60**	m3	0	4 887	**0**	**293 220**		210030015356	ÖN	21
4	**21-008-2.2.2**	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	**60**	m3	8	1 246	**480**	**74 760**		210080016234	ÖN	21
5	**81-002-4.1.1.2.3-0131522**	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 150, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM160/2M.SN4	**90**	m	14 010	4 230	**1 260 900**	**380 700**		810020873405	ÖN	81
6	**81-002-4.1.1.2.4-0131531**	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 200, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x4,9x1000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM200/1M.SN4	**10**	m	22 598	4 627	**225 980**	**46 270**		810020873446	ÖN	81
7	**K-TÉTEL**	Olajfogó	**1**	klt	485 313	75 000	**485 313**	**75 000**		**K-TÉTEL**		
8	**K-TÉTEL**	Vízelnyelő	**4**	klt	85 000	15 000	**340 000**	**60 000**		**K-TÉTEL**		
		Építmény közvetlen költségei (HUF)					**2 312 673**	**1 182 610**				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	**K-TÉTEL**	Megvalósulási tervdokumentáció készítése	**1**	klt	0	350 000	**0**	**350 000**		**K-TÉTEL**		
4	**K-TÉTEL**	Hatósági engedélyeztetések	**1**	klt	0	100 000	**0**	**100 000**		**K-TÉTEL**		
		Építmény közvetlen költségei (HUF)					**0**	**450 000**				