

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS ÖSSZESÍTŐ

Tomajmonostora, 0141/14. hrsz. alatti rendezvényter burkolatépítése

Parkolótér építése	20 761 901
Járdaburkolatok építése	27 361 241
ÖSSZESEN NETTÓ:	48 123 143
ÖSSZESEN BRUTTÓ:	61 116 391

Debrecen, 2023. január hónap

Tarcsai László
okleveles építőmérnök
KÉ-K-09-0880

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS ÖSSZESÍTŐ

Tomajmonostora, 0141/14. hrsz. alatti rendezvényter burkolatépítése
Parkolótér építése

21. Irtás, föld- és sziklamunka	5 302 620
61. Útburkolat alap és makadámburkolat építése	5 574 872
62. Kőburkolat készítése	8 832 470
68. Útpályatartozékok készítése	691 250
Egyéb munkák	360 690
ÖSSZESEN NETTÓ:	20 761 901
ÖSSZESEN BRUTTÓ:	26 367 614

Debrecen, 2023. január hónap

Tarcsai László
okleveles építőmérnök
KÉ-K-09-0880

sorszám	tétel megnevezése	mennyiség	mennyiségi egység	anyag egységar	díj egységar	anyag összesen	díj összesen	összesen
1	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKT-2 vagy CTt-2 jelű keverékől CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitümenemulzió (új név: C 40 B1) [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	221,4	m ³	15 000	9 800	3 321 600	2 170 112	5 491 712
2	Mechanikailag stabilizált alaprétér készítész útgyaluval, M22 jelű, 15 cm vastagságban Útépitési zúzottkö, M22 Colas-Eszakkö, Tarcál [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	4,0	m ³	13 000	8 000	51 480	31 680	83 160
ÖSSZESEN:								5 574 872

62. Kőburkolat készítése

sorszám	tétel megnevezése	menyiség	menyiség i egység	anyag egységár	díj egységár	anyag összesen	díj összesen	összesen
1	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyekből vagy cölöpökből 25 cm hosszú elemekből	168,5	m	3 900	3 000	657 150	505 500	1 162 650
2	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, aszfaltburkolat helyreállításával	79,6	m	2 900	3 300	230 840	262 680	493 520
3	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, (10x20x8) parkolóhelyek, ágyazó homokkal, fugázással	1 007,2	m ²	3 825	3 300	3 852 540	3 323 760	7 176 300
OSSZESEN:								8 832 470

68. Útpályatartozékok készítése

sorszám	tétel megnevezése	menyiség	menyiségi egység	anyag egységár	díj egységár	anyag összesen	díj összesen	összesen
1	Közüti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal	4,0	db	25 000	18 000	100 000	72 000	172 000
2	Közüti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalitípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel	5,0	db	20 000	5 000	100 000	25 000	125 000
3	Útburkolati jelek készítése, (HP), kézi jel fehér	31,5	m ²	10 000	2 500	315 400	78 850	394 250
OSSZESEN:								691 250

Egyéb munkák

sorszám	tétel megnevezése	menyiség	menyiségi egység	anyag egységár	díj egységár	anyag összesen	díj összesen	összesen
1	Építés alatti forgalomkorlátozás	1,0	ütem	0	120 000	0	120 000	120 000
2	Geodéziai kitűzés	1 133,6	m ²	0	80	0	90 690	90 690
3	Közút nem közlekedési célú igénybevétele	15,0	nap	0	5 000	0	75 000	75 000
4	Szakfelügyelet	3,0	db	0	25 000	0	75 000	75 000
OSSZESEN:								360 690

ÖSSZESEN:

20 761 901

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS ÖSSZESÍTŐ

Tomajmonostora, 0141/14. hrsz. alatti rendezvényter burkolatépítése
Járdaburkolatok építése

21. Irtás, föld- és sziklamunka	5 468 096
61. Útburkolat alap és makadámburkolat építése	3 309 312
62. Kőburkolat készítése	18 494 876
Egyéb munkák	88 958
ÖSSZESEN NETTÓ:	27 361 241
ÖSSZESEN BRUTTÓ:	34 748 777

Debrecen, 2023. január hónap

Tarcsai László
okleveles építőmérnök
KÉ-K-09-0880

ÖSSZESEN:

62. Kőburkolat készítése

sorszám	tétel megnevezése	menyiség	menyiség i egység	anyag egységár	díj egységár	anyag összesen	díj összesen	összesen
1	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárak kiemeléssel, beton alapgerendával és megtámasztással, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, járdaszegély	968,0	m	3 800	2 900	3 678 400	2 807 200	6 485 600
2	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, (10x20x6) agyazó homokkal, fugázással (szín1)	609,3	m ²	7 000	3 800	4 264 960	2 315 264	6 580 224
3	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, (10x20x6) agyazó homokkal, fugázással (szín2)	502,7	m ²	7 000	3 800	3 518 830	1 910 222	5 429 052
ÖSSZESEN:								18 494 876

Egyéb munkák

sorszám	tétel megnevezése	menyiség	menyiségi egység	anyag egységár	díj egységár	anyag összesen	díj összesen	összesen
1	Geodéziai kitűzés	1 112,0	m ²	0	80	0	88 958	88 958
ÖSSZESEN:								88 958

ÖSSZESEN:

27 361 241