

KÖLTSÉGVETÉS

WL 2310

Tomajmonostora, Széchenyi út 64. (hrsz:472),
Csillagszem Óvoda bővítés építéshez kapcsolódó
térburkolat és csapadékvíz elvezetés
engedélyezési és kiviteli terve

	Munkanem	Menny.	Me.	Anyagdij	Munkadij	Anyagdij	Munkadij
	1. Bontási munkák						
1	Fa kivágás	5,0	db	0	15 000	0	75 000
2	Beton térkő bontása	200,0	m ²	0	1 200	0	240 000
3	Beton felület bontása	19,0	m ³	0	12 120	0	230 280
4	Bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre 15 km-en belül lerakóhelyi díjjal együtt	31,0	m ³	500	8 500	15 500	263 500
	2. Alépítményi munkák						
1	Humusz leszedés,gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban az új járda helyén	46,0	m ³	0	2 100	0	96 600
2	Bevágás jellegű földmunka és a kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre 15 km-en belül, lerakóhelyi díjjal	38,0	m ³	0	6 420	0	243 960
3	Tűkorkészítés burkolatok alá, tömörítés nélkül gépi erővel kiegészítő kézi földmunkával sík felületen	255,0	m ²	0	310	0	79 050
4	Altalajtömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, tömörségi fok: 90%	255,0	m ²	0	620	0	158 100
5	Homokos kavics ágyazat tömörítése járda felületben Trg 95 %-ra	33,1	m ³	20	940	662	31 114
	3. Burkolatépítés						
	Térkő burkolatú út és parkoló építése teljes pályaszerkezettel	76,0	m ²				
1	8 cm térkő burkolat fektetése 3 cm ágyazóhomokkal	76,0	m ²	6 500	2 750	494 000	209 000
2	20 cm CKT alap	15,2	m ³	16 500	2 420	250 800	36 784
3	20 cm homokos kavics ágyazat	15,2	m ³	3 750	1 890	57 000	28 728
4	1 réteg geotextília terítése (200g/m2)	76,0	m ²	220	150	16 720	11 400
	Térkő burkolatú járda építése	179,0	m ²				
5	6 cm térkő burkolat 3 cm ágyazóhomokkal járda burkolatában	179,0	m ²	4 470	2 450	800 130	438 550
6	15 cm CKT alap	26,9	m ³	16 500	2 420	443 025	64 977
7	10 cm homokos kavics ágyazat	17,9	m ³	3 750	1 890	67 125	33 831
	4. Szegélyépítés						
1	Süllyesztett szegély építés alapárak kiemeléssel betongerendába, megtámasztással, hézagolással előregyártott beton szegélyelemből	43,0	fm	4 570	1 730	196 510	74 390

2	Süllyesztett kerti szegély építés alapárok kiemeléssel betongerendába, megtámasztással, hézagolással előregyártott beton szegélyelemből	119,0	fm	3 950	1 530	470 050	182 070
	5. Forgalomtechnikai létesítmények						
1	Közúti jelzőtáblák kihelyezése (új)	1,0	db	9 360	3 240	9 360	3 240
2	Közúti kiegészítő tábla elhelyezése (új)	1,0	db	5 200	2 700	5 200	2 700
3	Közúti jelzőtábla oszlop kihelyezés betontömbbel (új)	1,0	db	10 560	6 480	10 560	6 480
4	Burkolati jelek készítése géppel (oldószeres festék)	6,0	m ²	9 850	2 400	59 100	14 400
	6. Egyéb						
1	Humusz terítés füvesítéssel	75,0	m ²	1 145	150	85 875	11 250
2	Felvonulási költségek (előirányzat)	1,0	db	100 000	0	100 000	0
3	Közműszolgáltatói szakfelügyelet (előirányzat)	2,0	db	25 000	0	50 000	0
	MINDÖSSZESEN:					3 131 617	2 535 404
	Anyag + Díj Összesen (Nettó):					5 667 021	
	Anyag + Díj Összesen (Bruttó):					7 197 117	

Miskolc, 2024.06.20.



Fábíán Mária
KÉ-k/05-1151
VZ-T/05-1151